

工事数量表

	名 称	摘 要	数 量	単 位
メッシュフェンスH1,300 基礎ブロック共	メッシュフェンス(水平部)	H1,300 スパン1m 積雪地用	46.31	m
	メッシュフェンス(勾配部)	H1,300 スパン1m 積雪地用	59	m
	メッシュシート張り	40メッシュ	136.9	m2
	基礎ブロック	400×400×300	106	か所
土工事	根切り(小規模土工)		10.6	m3
	碎石地業(再生材)		2.7	m3
	埋め戻し(小規模土工)	根切り土B種	2.8	m3
	残土処分	場内敷きならし	7.8	m3
撤去工事	舗装盤切断	AS舗装盤 t=15cm以下	21	m
	舗装盤破碎積込(小規模土工)		3.45	m2
	殻運搬	AS舗装盤	0.17	m3
	コンクリート撤去(ブロック基礎)	鉄筋切断共	1.14	m3
	殻運搬	CO殻	1.14	m3